

**COMUNE DI USSASSAI**  
Provincia di NUORO

# PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MINISTERO DELL'INTERNO- "CONTRIBUTO PER LA SPESA  
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA  
PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1,  
COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160  
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PER NIALA

ALLEGATO

**H**

**Stima costi della sicurezza**

DICEMBRE 2021

1° AGG.

2° AGG.

## PROGETTAZIONE

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA Ing. Antonella Loi  
tel. 0782/55883-email: [ing.antonellaloi@gmail.com](mailto:ing.antonellaloi@gmail.com)

## COSTI SICUREZZA

N.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	Prezzo [€]	Importo [€]
1	Forniture come dotazione personale a tutti gli operai di: tute da lavoro, scarpe di sicurezza, guanti, elmetti, guanti e stivali impermeabili e fornitura per le necessarie disponibilità in cantiere di occhiali, maschere, tappi auricolari e/o cuffie, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattenimento del tipo omologato e di quant'altro necessario per la corretta applicazione della normativa di sicurezza. Nello specifico i DPI per il motoseghista sono:-casco forestale completo di visiera; - guanti appositi per motosega (sono molto importanti perché garantiscono una buona presa della motosega o del decespugliatore, sono antitaglio e se hanno un buon polsino la segatura non entra al loro interno); - giacca forestale ad alta visibilità con rinforzi o giacca antitaglio; - pantaloni antitaglio (fondamentale che siano della propria taglia per evitare che si impiglino o causino movimenti sbagliati); - scarponi con protezione antitaglio e punta rinforzata in acciaio.	corpo	1,000	€ 2 083,10	€ 2 083,10
2	Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti e/o da sostenere per gli adempimenti della D.M. 81/2008, quali sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione emergenze, formazione ed informazione degli addetti e quanto altro finora non espressamente citato, ma necessario per la corretta applicazione del piano di sicurezza	corpo	1,000	€ 250,00	€ 250,00
3	Cassetta di pronto soccorso conforme alle norme vigenti (DM 15/07/2003)	cad.	2,000	€ 90,00	€ 180,00
4	Fornitura e sistemazione in opera di cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa in vigore (DPR 547/55; D.Lgs. 493/96) per qualsiasi necessità di cantiere ( segnali di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio, informazione, pericolo, COVID 19 ecc.)	a stima	1,000	€ 1 000,00	€ 1 000,00
5	Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti e/o da sostenere per gli adempimenti della D.M. 81/2008, quali sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione emergenze, formazione ed informazione degli addetti e quanto altro finora non espressamente citato, ma necessario per la corretta applicazione del piano di sicurezza	a stima	1,000	€ 486,90	€ 486,90
6	Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad 1 m dal piano di calpestio, tavole fermapièda alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodatura verso l'interno. 1,00	a stima	1,000	€ 4 000,00	€ 4 000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 8 000,00</b>