



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

(L.R. n°7/2014, ART.5, COMMA 16, MODIFICATA DALLA l.r. 9/2014, ART.1)

COMUNE DI USSASSAI  
Provincia Ogliastra  
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
NEI COMUNI DELLA SARDEGNA A PIÙ ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO E  
PER INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA E PER IL RIPRISTINO DI  
INFRASTRUTTURE PER OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE. INTERVENTI PER  
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO ABITATO.

SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' "MARIGEDDA" E REGIMENTAZIONE  
ACQUE A MONTE DELL'ABITATO .

*Proposta progettuale:*

*Stima costi della sicurezza*

ALLEGATO I	<b>COMMITTENTE</b> Amministrazione Comunale di Ussassai	
DATA: Luglio 2015	<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Geom. Salvatore Lobina	
AGG.:	<b>IL SINDACO</b> Deplano Gian Basilio	
<b>I PROGETTISTI</b> Dott. Ing. Vincenzo Pinna  Dott. Geol. Marco V. Pilia	<b>COLLABORATORI</b> Dott. Ing. Antonella Loi  Dott. Ing. Giancarlo Meloni  Dott. For. Marco Pinna	<b>DATA APPROVAZIONE</b>

Studio Tecnico di Ingegneria Viale Europa 26, 08040 Arzana OG Cel. 335/8163221

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>								
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>								
1 / 1 D100.09	Forniture come dotazione personale a tutti gli operai di: tute da lavoro, scarpe di sicurezza, guanti, elmetti, guanti e stivali impermeabili e fornitura per le necessarie disponibilità in cantiere di occhiali, maschere, tappi auricolari e/o cuffie, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattenimento del tipo omologato e di quant'altro necessario per la corretta applicazione della normativa di sicurezza. 1,000					1,000			
	SOMMANO...	a stima				1,000		700,00	700,00
2 / 2 D100.11	Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti e/o da sostenere per gli adempimenti della D.M. 81/2008, quali sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione emergenze, formazione ed informazione degli addetti e quanto altro finora non espressamente citato, ma necessario per la corretta applicazione del piano di sicurezza. 1,000					1,000			
	SOMMANO...	a stima				1,000		600,00	600,00
3 / 3 D100.08	Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto completamente in legno con tavole da 2 e 5 cm di spessore, corrimano posto ad 1 m dal piano di calpestio, tavole fermapièda alta 20 cm e corrente intermedio analogo al corrimano, chiodatura verso l'interno. 1,000					1,000			
	SOMMANO...	a stima				1,000		520,00	520,00
4 / 4 D100.01	Fornitura ed installazione di estintore a polvere da Kg 6, tipo 21A139BC, compreso l'eventuale supporto ed il fissaggio a muro dello stesso, compreso l'onere relativo alla ricarica periodica, compreso ogni altro onere. 3,000					3,000			
	SOMMANO...	a stima				3,000		80,00	240,00
5 / 5 D100.10	Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente. 2,000					2,000			
	SOMMANO...	a stima				2,000		90,00	180,00
6 / 6 D100.02	Fornitura e sistemazione in opera di cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa in vigore (DPR 547/55; D.Lgs. 493/96) per qualsiasi necessità di cantiere ( segnali di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio, informazione, pericolo ecc.) 1,000					1,000			
	SOMMANO...	a stima				1,000		555,65	555,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>								2'795,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'795,65
	<b>Parziale LAVORI A CORPO Euro</b>								2'795,65
	<b>T O T A L E Euro</b>								2'795,65
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>	
C	<b>LAVORI A CORPO Euro</b>	2'795,65
C:000	<nessuna> Euro	2'795,65
C:000.001	overflow Euro	2'795,65
	<b>TOTALE Euro</b>	2'795,65
	Data, 03/08/2015	
	<b>Il Tecnico</b>	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE: