



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra

PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO

*SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIABILITA' VIA NAZIONALE
LOCALITA' "SA MELA NANNAU"*

Costi delle sicurezza

| | | |
|--|---|---|
| ALLEGATO <i>G</i> | <i>COMMITTENTE</i> Amministrazione Comunale di Ussassai | <i>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i> Geom. Salvatore Lobina |
| DATA: Agosto 2012 | | |
| SCALA: Varie | <i>DATA APPROVAZIONE</i> | <i>IL PROGETTISTA</i> Dott. Ing. Vincenzo Pinna |
| AGG.: | | |
| AGG.: | | |
| Comune di Ussassai Via Nazionale 120, 08040 Ussassai OG Tel. 0782/55710 Fax.0782/55890 | | |

| N. | DESCRIZIONE | U.M. | Q.tà | Prezzo [€] | Importo [€] |
|---------------|--|-------|--------|------------|-------------------|
| 1 | Segnaletica verticale per uscita mezzi su strada a due corsie conformemente a quanto previsto dal codice della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade, posa in opera, manutenzione e rimozione, compreso sfrido. | corpo | 1,000 | € 450,00 | € 450,00 |
| 2 | Nolo coppia semafori mobili a tre luci omologati da installare agli estremi del cantiere per tutta la durata dei lavori, compresa la presegnalazione 100 metri prima dei semafori, l'installazione e lo smobilizzo. Costo mensile | mese | 1,500 | € 65,00 | € 97,50 |
| 3 | Impiego di personale (moviere) dotato di opportuna paletta con funzioni di regimazione del traffico veicolare interno ed esterno al cantiere nelle situazioni previste nel PSC/POS, due uomini per 0,5 ore al giorno per tutti i giorni lavorativi | ora | 10,000 | € 25,20 | € 252,00 |
| 4 | Cassetta di pronto soccorso conforme alle norme vigenti (DM 15/07/2003) | cad. | 1,000 | € 77,45 | € 77,45 |
| 5 | Dotazione dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC/POS per ciascun lavoratore | corpo | 1,000 | € 80,00 | € 80,00 |
| 6 | | corpo | 1,000 | | € 343,05 |
| | | | | | |
| TOTALE | | | | | € 1 300,00 |