

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE
STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE:
COMPLETAMENTO DELLE VIE FLUMINEDDU E SAN GIROLAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data: Maggio 2020

ALL. B

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

Computo metrico estimativo

Investimenti per la messa in sicurezza di scuole strade edifici pubblici e patrimonio Comunale: Completamento delle Vie Flumineddu e San Girolamo.

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo												
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale											
1	D.0001.000 3.0031	Completamento Via Flumindeeu e Via San Girolamo: 8 941.75 PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Via Flumineddu 320,000 Via San Girolamo 715,000 Incroci con le strade attinenti 150,000	320,000 715,000 150,000				320,000 715,000 150,000 1185,000		€0,25	€296,25										
2	D.0001.000 3.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Riparazione buche 30,000									Sommano	mq								
3	D.0001.000 3.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Via Flumineddu 320,000 Via San Girolamo 715,000 Incroci con le strade attinenti 150,000														Sommano	0,10 mc	3,000 3,000	€160,00	€480,00
4	D.0001.000 2.0022	LAVORI IN ECONOMIA. Il tutto per dare l'opera eseguita alla regola dell'arte secondo i detami della Direzione dei Lavori. 1,000 Completamento Via Flumindeeu e Via San Girolamo: 8 941.75 Sommano €8 941,75																		
			Sommano	corpo	1,000 1,000	€700,00	€700,00													
A riportare €8 941,75																				

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto €8 941,75									
5	A.0009.000 2.0011	Oneri sicurezza	1,000		Sommano	Corpo			
		ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE							
		Oneri sicurezza					1,000		
		Sommano €350,00					1,000	€350,00	€350,00
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale €9 291,75							

Quadro economico Investimenti per la messa in sicurezza di scuole strade edifici pubblici e patrimonio Comunale: Completamento delle Vie Flumineddu e San Girolamo.

A	Lavori		
	Completamento Via Flumindeeu e Via San Girolamo: 8 941.75	€ 8 941,75	
	Oneri sicurezza	€ 350,00	
	SOMMANO		€9 291,75
	Iva 10 %	€ 2 044,19	
	Sommano		€2 044,19
	Imprevisti	€ 261,96	
	SOMMANO		€261,96
	TOTALE		€11 597,90

Ussassai 02_05_2020

Il Progettista
Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo

Il Committente
Amministrazione Comunale di Ussassai