

COMUNE DI USSASSAI

Provincia di Nuoro

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
SVILUPPO TERRITORIALE - ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DELL'ARCHIVIO COMUNALE EX SCUOLA
ELEMENTARE

ELENCO PREZZI ELEMENTARI

Data: Maggio 2020

ALL. C

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

Elenco Prezzi

Contributi destinati alla realizzazione di opere pubbliche - Adeguamento e messa in sicurezza dell'archivio Comunale ex Scuola Elementare

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	A.0009.0002.0011	ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE A Corpo Euro mille/00	Corpo	€1 000,00
2	D.0012.0004.0002	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI O PARTE DI ESSI con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita' degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, inclusi il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. Al mc Euro trentacinque/00	mc	€35,00
3	D.0012.0008.0001	SPICCONATURA DI INTONACO a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno Al mq Euro dieci/00	mq	€10,00
4	B.0006.0004.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Al mc Euro quattordici/00	mc	€14,00
5	D.0013.0009.0005	SOLAIO SPESSORE 16+4 cm calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in opera compresa l'armatura provvisoria e relativo disarmo. il montaggio. i getti di completamento dei travetti, delle zone piene di banchinaggio agli appoggi, delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35. l'innaffiamento periodico fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 7.00 Al mq Euro novanta/00	mq	€90,00
6	D.0013.0004.0023	INTONACO LISCIO PER ESTERNI ED INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI E VERTICALI , costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia Al mq Euro diciotto/00	mq	€18,00
7	D.0013.0005.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI ED ESTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Al mq Euro cinque/00	mq	€5,00
8	D.0012.0014.0008	RIMOZIONE DI INFISSI in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere. escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie compresa tra 2 e 8 mq. Al mq Euro dodici/00	mq	€12,00
9	D.0013.0006.0221	FORNITURA E MONTAGGIO SERRAMENTI IN PVC, ad una o due ante, costituito: da un telaio in PVC, da una finestra o portafinestra interna, spessore finito 56 mm, telaio sezione 70x56 mm, predisposta per l'alloggiamento di vetro sino allo spessore di 23 mm. Completa di ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita alla regola d'arte. Al mq Euro seicento/00	mq	€600,00
10	D.0013.0005.0006	LAVORI IN ECONOMIA derivati da lavoretti imprevisi e non preventivabili. A corpo Euro milleseicentosessanta/85 02-05-2020 Il Progettista Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo Il Committente Amministrazione Comunale di Ussassai	corpo	€1 660,85