

# COMUNE DI USSASSAI

## Provincia di Nuoro

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE  
STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE:  
COMPLETAMENTO DELLE VIE FLUMINEDDU E SAN GIROLAMO

ELENCO PREZZI ELEMENTARI

Data: Maggio 2020

ALL. C

L'Amministrazione Comunale

Il Responsabile Del Servizio Tecnico

## Elenco Prezzi

Investimenti per la messa in sicurezza di scuole strade edifici pubblici e patrimonio Comunale: Completamento delle Vie Flumineddu e San Girolamo.

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	D.0001.0003.0031	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Al mq Euro 0/25	mq	€0,25
2	D.0001.0003.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso. steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. Al mc Euro centosessanta/00	mc	€160,00
3	D.0001.0003.0024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/ 7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici. compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Al mc Euro duecentodieci/00	mc	€210,00
4	D.0001.0002.0022	LAVORI IN ECONOMIA. Il tutto per dare l'opera eseguita alla regola dell'arte secondo i detami della Direzione dei Lavori. A corpo Euro settecento/00	corpo	€700,00
5	A.0009.0002.0011	ONERI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE A Corpo Euro trecentocinquanta/00  02-05-2020  Il Progettista Responsabile U.T. - Ing. Luciano Loddo  Il Committente Amministrazione Comunale di Ussassai	Corpo	€350,00