



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI USSASSAI

Provincia dell'Ogliastra

PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO

*SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIABILITA' VIA NAZIONALE
LOCALITA' "SA MELA NANNAU"*

Offerta prezzi

ALLEGATO <i>N</i>	<i>COMMITTENTE</i> Amministrazione Comunale di Ussassai	<i>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</i> Geom. Salvatore Lobina
DATA: Agosto 2012		
SCALA: Varie	<i>DATA APPROVAZIONE</i>	<i>IL PROGETTISTA</i> Dott. Ing. Vincenzo Pinna
AGG.:		
AGG.:		
Comune di Ussassai Via Nazionale 120, 08040 Ussassai OG Tel. 0782/55710 Fax.0782/55890		

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 S.01	Prezzo per la Fornitura e il montaggio di 1 ml di robusta ringhiera metallica (piantoni in ferro pieno) compresi gli ingressi ove fossero necessari, come da elaborati grafici, compresa la zincatura a caldo, la verniciatura con vernici micaceo scuro per zinco, due mani colori a scelta, compreso il trasporto il montaggio, la realizzazione dei fori per l'ancoraggio dei piantoni, il ripristino di cordoli demoliti durante la fase di montaggio, e compreso quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte secondo le disposizioni della DL. SOMMANO...	a corpo	147,50			
2 S.011	Compenso a corpo per la realizzazione di un mq di MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAMME IRREGOLARE DI CAVA. Prezzo per la realizzazione di 1 ml di muratura posizionata ad opus incertum con la faccia esposta di buona fattura, avente le seguenti caratteristiche: spessore di 0,50 m per un'altezza fuori terra max di 1 m, retta o centinata, data in opera con l'effetto del muro a secco, con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia., escluso lo scavo, compresa la cernita del materiale, la formazione di spigoli, riseghe, lo sfrido e il tiro in alto e ogni altro onere e magistero, eseguito secondo le indicazioni della DL. SOMMANO...	a corpo	93,00			
3 S.013	Prezzo per la fornitura di un mc di Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fon- dazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto- betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondit`a massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1. SOMMANO...	a corpo	50,25			
4 S.014	Fornitura a corpo per 1 ml di gabbia metallica per cordolo di fondazione con F 12 per spigolo e staffe F 8 ogni 30 cm dimensione 22X42 cm dato in opera compreso ogni onere e magistero e secondo le disposizioni della DL. SOMMANO...	a corpo	62,00			
5 S.016	Prezzo per la fornitura e messa in opera di 1 mc di STRATO DI FONDAZIONE della massiciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento SOMMANO...	a corpo	45,10			
6 S.02	Prezzo per 1 mc di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA O SBANCAMENTO, per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondit`a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
7 S.04	natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; incluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica escluso l'onere di coferimento a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq SOMMANO...	a corpo	62,70			
	Prezzo per la fonitura e messa in opera di 1 ml di CORDONATA IN GRANITO GRIGIO FIAMMATO delle dimensioni di cm. 10 *15-20, posato a terra con malta di cemento compresa la stuccatura dei giunti e qualsiasi altro onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	87,00			
8 S.05	Prezzo per la fornitura e messa in opera di 1 mq di PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI E CAMMINAMENTI PEDONALI, con elementi in pietra locale o simili di varie forme e dimensioni con pezzatura media di 20-30 cm e spessore medio di 3/4 cm, aventi caratteristiche meccaniche, morfologiche ed estetiche a scelta della D.L., disposta ad opus incertum, con bordi laterali in pietra squadrata (binderi) data in opera e allettata con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto di 10 cm compreso l'onere per la formazione di accessi pedonali, carrai o scivoli per diversamente abili e per la formazione di curve e raccordi planialtimetrici del terreno naturale, tagli, sfridi, la sigillatura dei giunti con cemento e la pulizia finale, la sistemazione di eventuali pozzetti e tombini o pali di illuminazione da riportare in quota, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	279,00			
	Compenso a corpo per la rimozione di barriere stradali "guard rail" compreso lo staccaggio, il carico e il trasporto adiscarica e compresi gli oneri per il conferimento. SOMMANO...	a corpo	62,20			
9 S.07						
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Ussassai, 01/08/2012					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	----- -----					
	A R I P O R T A R E					